

Муниципальное унитарное предприятие
«Архитектура и градостроительство»
муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан

Стадия: Архитектурно - строительный проект

С Х Е М А

Благоустройство
дворовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу:
р.п. Чишмы, ул. Гизатуллина, д. 19

ГИП



А.Ф. Галлямов

р.п. Чишмы, 2017 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома разработан МУП «Архитектура и градостроительство» МР Чишминский район РБ.

Основание для разработки проекта:

- Задание на проектирование.

Демонтаж бельевой площадки, труба стальная Ø 110 мм, L-2.6 м, 8 шт;

Демонтаж ограждение L - 125.0 п.м.;

Демонтаж бордюрный камень дорожный – 66.0 п.м.

Монтаж ограждения проф.труба 40х20х2, L - 125.0 х 2 п.м., столбы 40х40х2, h-1300 мм, 61 шт, Арматура Ø 16 мм – 300 п.м.;

Водопропускная стальная труба Ø 426 мм, толщина стенки 4 мм, L – 9.0 м;

Регулирование высотного положения крышки колодцев с подъемом на высоту до 250 мм – 2 колодца;

Бордюрный камень БР 100.30.15 дорожный – 295.0 п.м.

Земля – 50 м³, транспортировка до 10 км;

Монтаж бельевой площадки (размер 3.0 х 6.0 м):

Профильная труба 80х80х4 мм, L – 2.5 м, 4 шт (стойки);

Профильная труба 60х40х4 мм, L – 3.0 м, 2 шт (прогоны);

Проволока из нержавеющей стали Ø 4 мм, L – 6.4 м х 7 шт = 44.8 п.м. (проволоку вешать через 500 мм).

Бел.площадка:

Срезка грунта – 19.0 м²;

ПГС б-100 мм – 19.0 м²;

Щебень б-100 мм – 19.0 м²;

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 19.0 м²;

Хоз.площадка:

Срезка грунта – 18.0 м²;

ПГС б-100 мм – 18.0 м²;

Щебень б-100 мм – 18.0 м²;

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 18.0 м²;

Срезка грунта – 960.0 м²;

ПГС б-120 мм – 960.0 м²;

Щебень б-150 мм – 960.0 м²;

Асфальт крупнозернистый б-40 мм – 960.0 м² (новый);

Асфальт мелкозернистый б-40 мм – 960.0 м² (новый);

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 136.0 м² (по сущ.асфальту);

Фреза, толщ. до 70 мм – 136.0 х 30 % = 41.0 м², транспортировка до 5 км;

Тротуар: $2.0 \times 26.3 = 52.6 \text{ м}^2$

Срезка грунта – 52.6 м^2 ;

ПГС б-100 мм – 52.6 м^2 ;

Щебень б-100 мм – 52.6 м^2 ;

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 52.6 м^2 ;

Тротуар: $1.5 \times 32.0 = 48.0 \text{ м}^2$

Срезка грунта – 48.0 м^2 ;

ПГС б-100 мм – 48.0 м^2 ;

Щебень б-100 мм – 48.0 м^2 ;

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 48.0 м^2 ;

Скамейки – 10 шт;

Урны – 5 шт;

