

Муниципальное унитарное предприятие
«Архитектура и градостроительство»
муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан

Стадия: Архитектурно - строительный проект

С Х Е М А

Благоустройство
дворовой территории
многоквартирного жилого дома по адресу:
р.п. Чишмы, ул. Кирова, д. 7

ГИП



А.Ф. Галлямов

р.п. Чишмы, 2017 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома разработан МУП «Архитектура и градостроительство» МР Чишминский район РБ.

Основание для разработки проекта:

- Задание на проектирование.

Демонтаж эл. опоры (ж/б) – 1 шт;

Монтаж эл. опоры (ж/б), подвеска проводов СИП 4х16, длина кабеля ≈ 60 м;

Демонтаж ограждения L - 272.0 п.м.;

Демонтаж бордюрный камень дорожный – 350.0 п.м.

Монтаж ограждения L - 272.0 п.м.;

Колодцы реконструкция кладка на 300 мм – 1 шт;

Бордюрный камень БР 100.30.15 дорожный – 426.0 п.м.

Произвести планировку площадей ручным способом – 426 кв.м.

Срезка грунта – 1600.0 м²;

ПГС б-120 мм – 1600.0 м²;

Щебень б-150 мм – 1600.0 м²;

Асфальт крупнозернистый – 1600.0 м² (новый);

Асфальт мелкозернистый – 1600.0 м² (новый);

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 350.0 м² (по сущ.асфальту);

Фреза, толщ. до 70 мм – $350.0 \times 30 \% = 105.0$ м², транспортировка до 5 км;

Тротуар: $2.0 \times 33,0 = 66$ м²

Срезка грунта – 66 м²;

ПГС б-100 мм – 66 м²;

Щебень б-100 мм – 66 м²;

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 66 м²;

Тротуар: $1.5 \times 19.0 = 28.5$ м²

Срезка грунта – 28.5 м²;

ПГС б-100 мм – 28.5 м²;

Щебень б-100 мм – 28.5 м²;

Асфальт мелкозернистый б-50 мм – 28.5 м²;

Скамейки – 12 шт;

Урны – 6 шт;

